

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		แบบเลขที่	บป .1/1	
สถานที่ก่อสร้าง		จำนวน	205.17	เมตร
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม			
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป		76,857	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานผนัง และผิวผนัง		410,550	
	1.2.2 งานทาสี		68,112	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง		0	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร		0	
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ		0	
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน		0	
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ		0	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1		555,519	
2	กลุ่มงานที่ 2			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		0	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร		0	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2		0	
3	กลุ่มงานที่ 3			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)			
	3.1 งานภูมิทัศน์		0	
	3.2 งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		0	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3		0	
	รวมค่างานส่วนที่ 1		555,519	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	2.1 งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ		0	
	2.2 งานระบบโสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์		0	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		0	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		0	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		0	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางอุทุมวรรณ วงศ์พรหม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอาภรณ์ ขวัญเจริญทรัพย์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปาลิกา หมั่นสมศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิรวัดน์ วรรณรามาธิพย์)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิสิฐ ใจมา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

โครงการก่อสร้าง		รั้วคอนกรีตบล็อก			แบบเลขที่ บป.1/1			
สถานที่ก่อสร้าง		ตสอ.พระประแดง			พื้นที่		ตร.ม.	
ผู้ประมาณการ		นายพิสิฐย์ ใจมานายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ			จำนวน		205.17 เมตร	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป							
	1) งานโครงสร้าง							
1	เสาเข็มเหล็กเหล็ยกลมกลวง ขนาด 15 ซม.ยาว 6 ม.	ต้น	148.00	465.00	68,820.00	176.00	26,048.00	94,868.00
2	ขุดดิน - ถมคีน	ลบ.ม.	28.69	0.00	0.00	99.00	2,839.91	2,839.91
3	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	4.74	460.00	2,178.56	91.00	430.98	2,609.54
4	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4.56	1988.80	9,068.93	398.00	1,814.88	10,883.81
5	คอกรีตโครงสร้าง 180 ksc ทรงกระบอก	ลบ.ม.	35.00	2173.60	76,076.00	391.00	13,685.00	89,761.00
6	งาน ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50 %)	ตร.ม.	200.00	280.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
7	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	400.00	0.00	0.00	133.00	53200.00	53,200.00
8	ตะปู	กก.	90.00	23.50	2,115.00	0.00	0.00	2,115.00
9	เหล็ก RB 6 มม.	กก.	687.00	19.30	13,259.10	4.10	2816.70	16,075.80
10	เหล็ก RB 9 มม.	กก.	215.00	18.46	3,968.90	4.10	881.50	4,850.40
11	เหล็ก DB 12 มม.	กก.	3,525.00	18.03	63,555.75	3.30	11632.50	75,188.25
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	82.00	26.32	2,158.24	0.00	0.00	2,158.24
	รวม 1.1.1				297,200.48		113,349.47	410,549.95
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานผนัง และฝ้าผนัง							
1	ก่อคอนกรีตบล็อก หน้า 7 ซม.	ตร.ม.	411.00	122.00	50,142.00	65.00	26,715.00	76,857.00
2	ผิวฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	822.00	75.00	61,650.00	95.00	78,909.00	139,740.00
3	ฉาบปูนเสา คาน และทับหลัง	ตร.ม.	206.00	80.00	16,480.00	115.00	23,690.00	40,170.00
	รวม 1.2.1				128,272.00		128,495.00	256,767.00
	1.2.2 งานทาสี							
1	สีอีลมันต์ชั้นทนสภาวะอากาศ	ตร.ม.	946.00	42.00	39,732.00	30.00	28,380.00	68,112.00
	รวม 1.2.2				39,732.00		28,380.00	68,112.00

หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ. นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูป

และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางอุศมวรรณ วงศ์พรหม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปาลิกา หมั่นสมัคร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางอารณ์ ขวัญเจริญทรัพย์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจิรวัฒน์ วรรณมาทิพย์)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิสิษฐ์ ใจมา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน