

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

☐	โครงการก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)				
☐	สถานที่ก่อสร้าง รพ.สต.บางกอบัว หมู่ 12 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ				
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
☐	แบบเลขที่	11056	เอกสารเลขที่	R06-11056-00974-66	พื้นที่อาคาร 130 ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	9 แผ่น	จำนวนชั้น 2 ชั้น
☐	ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรุงเทพมหานคร			ประจำเดือน	กันยายน 2565
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน			ตุลาคม	2560
☐	ประมาณราคาเมื่อเดือน		กรกฎาคม 2565	☐	แจ้งราคาเมื่อเดือน กรกฎาคม 2565
☐	ปรับราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสมุทรปราการที่ 4097/2565 วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565				
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.1288 ลว. 17 ตุลาคม 2565					
FACTOR .F ประเภทงานอาคาร เรือโนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %					
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าก่อสร้างฐานราคขนิติ			หมายเหตุ
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	0	1,491,546	0	
	ราคารวมค่า Factor F 1.3043	0	1,945,424	0	สรุป ปร.5(ก)
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0	0	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	0	0	0	สรุป ปร.5(ข)
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)	0	0	0	สรุป ปร.4(พ)
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	0	1,945,424	0	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	0	1,945,424	0	
☐	พื้นที่อาคาร 130 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	0	14,965	0 บาท / ตร.ม.
	(ตัวหนังสือ)	หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายมนัส ประเทืองจิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางอรรณ วงศ์อินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพิสิษฐ์ ใจมา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)		แบบเลขที่	11056	
สถานที่ก่อสร้าง		รพ.สต.บางกอบัว หมู่ 12 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ		เอกสารเลขที่	R06-11056-00974-66	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคชนิด				
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)					
1	กลุ่มงานที่ 1					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม					
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไปชนิดฐานรากตอกเสาเข็ม คอร.		581,404			
	1.1.2 งานโครงสร้างหลังคา		47,853			
	1.2 งานสถาปัตยกรรม					
	1.2.1 งานหลังคา		51,069			
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน		62,409			
	1.2.3 งานผนัง - ฉิวผนัง		213,990			
	1.2.4 งานฉาบพื้น		72,068			
	1.2.5 งานบันได		24,347			
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง		128,114			
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์		18,520			
	1.2.8 งานทาสี		42,748			
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด		19,230			
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง		83,672			
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)		146,122			
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ		0			
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน		0			
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ					
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	0	1,491,546		0	
2	กลุ่มงานที่ 2					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	0	0		0	
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร	0	0		0	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	0		0	

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายมนัส ประเทืองจิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อกรรมการ

(นางอรรณณ วงศ์อินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการ

(นายพิสิษฐ์ ใจมา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)		แบบเลขที่	11056	
สถานที่ก่อสร้าง		รพ.สต.บางกอบัว หมู่ 12 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ		เอกสารเลขที่	R06-11056-00974-66	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินฐานราคานิต				
		ไม่ตอกเข็ม	ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ		
3	กลุ่มงานที่ 3					
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)					
	3.1 งานภูมิทัศน์	0	0			0
	3.2 งานฝังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	0	0			0
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3	0	0			0
	รวมค่างานส่วนที่ 1	0	1,491,546			0
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ					
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)					
	1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0	0			0
	2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์	0	0			0
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0			0
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)					
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)					
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0	0			0
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0			0

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายมนัส ประเทืองจิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อกรรมการ

(นางอรรณณ วงศ์อินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการ

(นายพิสิษฐ์ ใจมา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	แบบเลขที่	11056
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บางกอบัว หมู่ 12 อ.พระแสง จ.สมุทรปราการ	เอกสารเลขที่	R06-11056-00974-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไปชนิดฐานรากตอกเสาเข็ม คอร.							
1	เจาะสำรวจดินโดยวิธี Boring Test	จุด	1.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
2	เสาเข็ม คอร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ความยาว 21.00 ม. (2 ท่อนต่อ)	ต้น	12.00	5,244.75	62,937.00	1,525.00	18,300.00	81,237.00
3	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม พร้อมขนย้าย	ต้น	12.00	0.00	0.00	200.00	2,400.00	2,400.00
4	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	9.00	0.00	0.00	148.00	1,332.00	1,332.00
5	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	0.50	496.67	248.34	99.00	49.50	297.84
6	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.00	2,193.10	6,579.30	398.00	1,194.00	7,773.30
7	คอนกรีตโครงสร้าง 210 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	44.00	2,420.60	106,506.40	485.00	21,340.00	127,846.40
8	งานแบบหล่อคอนกรีต							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 70% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	268.00	280.00	75,040.00	0.00	0.00	75,040.00
	- คร่าวยึดแบบหล่อ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	80.00	260.00	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (100%)	ตร.ม.	383.00	0.00	0.00	133.00	50,939.00	50,939.00
9	ตะปู	กก.	96.00	36.00	3,456.00	0.00	0.00	3,456.00
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- RB 6 มม.	กก.	629.00	24.50	15,410.50	4.10	2,578.90	17,989.40
	- RB 9 มม.	กก.	914.00	23.63	21,597.82	4.10	3,747.40	25,345.22
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-40							
	- DB 12 มม.	กก.	1,967.00	23.20	45,634.40	3.30	6,491.10	52,125.50
	- DB 16 มม.	กก.	2,536.00	23.00	58,328.00	3.30	8,368.80	66,696.80
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	181.00	30.42	5,506.02	0.00	0.00	5,506.02
13	นํ้ายกนํ้าซึม	ลิตร	30.00	30.00	900.00	0.00	0.00	900.00
14	พื้นสำเร็จท้องเรียบหนา 5 ซม. รับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	52.00	230.00	11,960.00	25.00	1,300.00	13,260.00
15	คอนกรีตทับหน้าหนา 5 ซม. เสริมเหล็ก RB 6 มม. @ 0.20 ม. หรือ Wire Mesh Dia.4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	52.00	195.00	10,140.00	35.00	1,820.00	11,960.00
	รวม 1.1.1				461,543.78		119,860.70	581,404.48
	1.1.2 งานโครงหลังคา							
1	เหล็กปูพรรณ							
	- □ 100 x 100 x 2.3 มม. (41กก./ท่อน)	ท่อน	2.00	1,353.00	2,706.00	-	-	2,706.00
	- C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. (23.50 กก./ท่อน)	ท่อน	22.00	710.00	15,620.00	-	-	15,620.00
	- C 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. (29.9 กก./ท่อน)	ท่อน	10.00	1,100.00	11,000.00	-	-	11,000.00

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายมนัส ประเทืองจิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อกรรมการ

(นายอรรณ วงศ์อินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการ

(นายพิสิษฐ์ ใจมา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	แบบเลขที่	11056
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บางกอบัว หมู่ 12 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ	เอกสารเลขที่	R06-11056-00974-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.1.2 งานโครงสร้างค้ำ (ต่อ)							
2	แผ่นเหล็ก							
	- ขนาด 100 x 100 x 6 มม.	แผ่น	10.00	10.00	100.00	-	-	100.00
	- ขนาด 200 x 200 x 9 มม.	แผ่น	10.00	60.00	600.00	-	-	600.00
	- เหล็กหางปลา ขนาด 100 x 600 x 4.5 มม.	แผ่น	5.00	45.00	225.00	-	-	225.00
3	เหล็ก RB 9 มม. ขนาด 0.30+0.15+0.30 ม.	ชุด	20.00	7.00	140.00	-	-	140.00
4	ค่าแรงประกอบ และติดตั้งโครงเหล็ก	กก.	923.00	-	-	10.00	9,230.00	9,230.00
5	ทาสีโครงเหล็ก	ตร.ม.	98.00	46.00	4,508.00	38.00	3,724.00	8,232.00
	รวม (1.1.2)				34,899.00		12,954.00	47,853.00
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.50 ม.	แผ่น	272.00	80.00	21,760.00	-	-	21,760.00
2	สลักเกลียวยึดกระเบื้อง	ชุด	288.00	2.50	720.00	-	-	720.00
3	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	ตร.ม.	113.00	-	-	45.00	5,085.00	5,085.00
4	เชิงชาย, ปิดเชิงชายไม้สังเคราะห์ 20x1.6, 15x1.6 ซม.	ม.	43.00	220.00	9,460.00	73.00	3,139.00	12,599.00
5	ชุดแผ่นปิดเชิงชายกันน้ำสำเร็จรูป	ม.	21.00	25.00	525.00	10.00	210.00	735.00
6	แผ่นอลูมิเนียมฟลอย์กันความร้อน	ตร.ม.	113.00	70.00	7,910.00	20.00	2,260.00	10,170.00
	รวม (1.2.1)				40,375.00		10,694.00	51,069.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขอบลาด ฉาบรอยต่อเรียบ	ตร.ม.	24.00	298.00	7,152.00	75.00	1,800.00	8,952.00
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.							
2	ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. มีอลูมิเนียมฟลอย์ ขอบลาด	ตร.ม.	59.00	318.00	18,762.00	75.00	4,425.00	23,187.00
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.							
3	ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดทนชื้น ขอบลาด	ตร.ม.	6.00	343.00	2,058.00	75.00	450.00	2,508.00
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.							
4	ฉิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	48.00	100.00	4,800.00	94.00	4,512.00	9,312.00
5	ไฟเบอร์ซีเมนต์ระบายนํ้า พร้อมตาข่ายไฟเบอร์กลาส- กันแมลง ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	34.00	450.00	15,300.00	75.00	2,550.00	17,850.00
6	ช่องเปิด SERVICE สำเร็จรูป ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	จุด	1.00	600.00	600.00	-	-	600.00
	รวม (1.2.2)				48,672.00		13,737.00	62,409.00
	1.2.3 งานผนัง - ฉิวผนัง							
1	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7.5 ซม.	ตร.ม.	208.00	273.00	56,784.00	56.00	11,648.00	68,432.00
2	ก่ออิฐมวลเบา หนา 20 ซม.	ตร.ม.	6.00	757.00	4,542.00	78.00	468.00	5,010.00
3	ก่ออิฐฉลุครึ่งแผ่น	ตร.ม.	36.00	284.00	10,224.00	89.00	3,204.00	13,428.00

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายมนัส ประเทืองจิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางอรรณ วงศ์อินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายทิสสุธ ใจมา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	แบบเลขที่	11056
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บางกอบัว หมู่ 12 อ.พระแสง จ.สมุทรปราการ	เอกสารเลขที่	R06-11056-00974-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง (ต่อ)							
4	ผิวฉาบปูนเรียบ							
	- ภายใน	ตร.ม.	167.00	120.00	20,040.00	80.00	13,360.00	33,400.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	166.00	120.00	19,920.00	80.00	13,280.00	33,200.00
5	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง							
	- ภายใน	ตร.ม.	17.00	80.00	1,360.00	100.00	1,700.00	3,060.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	52.00	80.00	4,160.00	115.00	5,980.00	10,140.00
6	ฉาบปูนเตรียมผิว	ตร.ม.	34.00	45.00	1,530.00	70.00	2,380.00	3,910.00
7	ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	34.00	260.00	8,840.00	166.00	5,644.00	14,484.00
8	ผิวกรุไม้เทียมตกแต่งผนังหน้า 8" บังใบ	ตร.ม.	32.00	120.00	3,840.00	69.00	2,208.00	6,048.00
9	เสาเอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. สำหรับก่ออิฐหนาครึ่งแผ่น	ม.	186.00	79.00	14,694.00	44.00	8,184.00	22,878.00
	รวม (1.2.3)				145,934.00		68,056.00	213,990.00
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	ผิวปูกระเบื้องเซรามิคผิวมัน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	52.00	315.00	16,380.00	158.00	8,216.00	24,596.00
2	ผิวปูกระเบื้องเซรามิคผิวด้านชนิดไม่ลื่น	ตร.ม.	19.00	315.00	5,985.00	158.00	3,002.00	8,987.00
	ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.30 ม.							
3	ผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	26.00	123.00	3,198.00	82.00	2,132.00	5,330.00
4	ผิวขัดมันเรียบ	ตร.ม.	50.00	90.00	4,500.00	82.00	4,100.00	8,600.00
5	ผิวขัดมันตีเส้น	ตร.ม.	17.00	90.00	1,530.00	127.00	2,159.00	3,689.00
6	งานเทพื้นทรายปรับระดับสำหรับปูกระเบื้อง	ตร.ม.	71.00	85.00	6,035.00	61.00	4,331.00	10,366.00
7	บัวเชิงผนัง PVC. สูงประมาณ 0.10 ม.	ม.	70.00	110.00	7,700.00	40.00	2,800.00	10,500.00
	หนาไม่น้อยกว่า 9 มม. ชนิดตัน							
	รวม (1.2.4)				45,328.00		26,740.00	72,068.00
	1.2.5 งานบันได							
1	บันได 1							
	- ลูกนอนบันไดผิวปูแผ่นพื้นไม้เทียม หนา 1"	ม.	24.00	240.00	5,760.00	70.00	1,680.00	7,440.00
	- ลูกตั้งผิวฉาบปูนเรียบ	ม.	30.00	20.00	600.00	25.00	750.00	1,350.00
	- ขานพักบันไดผิวปูแผ่นพื้นไม้เทียม หนา 1"	ตร.ม.	2.00	240.00	480.00	70.00	140.00	620.00
	- ราวบันไดเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม.							
	ทาสี ตามแบบ	ชุด	2.00	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	- ท้องบันไดผิวฉาบเรียบ	ตร.ม.	7.00	80.00	560.00	82.00	574.00	1,134.00
2	บันได 2							
	- ขึ้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	7.00	315.00	2,205.00	158.00	1,106.00	3,311.00
	- จมูกบันได PVC.	ม.	14.00	140.00	1,960.00	40.00	560.00	2,520.00

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายมนัส ประเทืองจิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อกรรมการ

(นางอรรณ วงศ์อินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการ

(นายพิสิษฐ์ ใจมา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	แบบเลขที่	11056
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บางกอแก้ว หมู่ 12 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ	เอกสารเลขที่	R06-11056-00974-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.5 งานบันได (ต่อ)							
3	บันได 3							
	- ขึ้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ม.	4.00	315.00	1,260.00	158.00	632.00	1,892.00
	- จมูกบันได PVC.	ม.	6.00	140.00	840.00	40.00	240.00	1,080.00
	รวม (1.2.5)				18,665.00		5,682.00	24,347.00
	1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง							
1	งานประตู							
	- D1	ชุด	2.00	8,554.00	17,108.00	1,410.00	2,820.00	19,928.00
	- D2	ชุด	4.00	2,844.00	11,376.00	470.00	1,880.00	13,256.00
	- D3	ชุด	2.00	2,930.00	5,860.00	540.00	1,080.00	6,940.00
	- D4	ชุด	2.00	3,688.00	7,376.00	450.00	900.00	8,276.00
	- D5	ชุด	2.00	3,408.00	6,816.00	390.00	780.00	7,596.00
	- D6	ชุด	2.00	10,134.00	20,268.00	1,600.00	3,200.00	23,468.00
	- D7	ชุด	2.00	5,797.00	11,594.00	430.00	860.00	12,454.00
2	งานหน้าต่าง							
	- W1	ชุด	2.00	4,090.00	8,180.00	600.00	1,200.00	9,380.00
	- W2	ชุด		2,428.00	-	360.00	-	-
	- W3	ชุด	6.00	2,222.00	13,332.00	390.00	2,340.00	15,672.00
	- W4	ชุด	2.00	3,093.00	6,186.00	420.00	840.00	7,026.00
	- W5	ชุด	2.00	1,639.00	3,278.00	420.00	840.00	4,118.00
	รวม (1.2.6)				111,374.00		16,740.00	128,114.00
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าแขวนผนัง	ชุด	2.00	1,765.00	3,530.00	450.00	900.00	4,430.00
2	สุขภัณฑ์นั่งราบสองชิ้น ชนิดท่อลงพื้น	ชุด	2.00	2,320.00	4,640.00	450.00	900.00	5,540.00
3	ฝักบัวฉีดชำระสายอ่อน	ชุด	2.00	270.00	540.00	35.00	70.00	610.00
4	ฝักบัวอาบน้ำพร้อมวาล์วเปิดปิด	ชุด	2.00	830.00	1,660.00	70.00	140.00	1,800.00
5	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	2.00	380.00	760.00	70.00	140.00	900.00
6	ราวแขวนผ้า	ชุด	2.00	540.00	1,080.00	70.00	140.00	1,220.00
7	กระเบื้องแบบไม่มีกรอบ ขนาด 0.50 x 0.70 ม.	ชุด	2.00	790.00	1,580.00	70.00	140.00	1,720.00
8	หัวก๊อกล้างพื้น	ชุด	2.00	300.00	600.00	25.00	50.00	650.00
9	STOP VALVE	ชุด	6.00	240.00	1,440.00	35.00	210.00	1,650.00
	รวม (1.2.7)				15,830.00		2,690.00	18,520.00
							-	-
							-	-
							-	-

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายมนัส ประเทืองจิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อกรรมการ

(นางอรรณ วงศ์อินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการ

(นายพิสิษฐ์ ใจมา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	แบบเลขที่	11056
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บางกอบัว หมู่ 12 อ.พระแสง จ.สมุทรปราการ	เอกสารเลขที่	R06-11056-00974-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.8 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ							
	- ภายใน	ตร.ม.	257.00	42.00	10,794.00	30.00	7,710.00	18,504.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	319.00	42.00	13,398.00	34.00	10,846.00	24,244.00
	รวม (1.2.8)				24,192.00		18,556.00	42,748.00
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	เจาะร่อง PVC. ตัว U กว้าง 6 มม.	ม.	39.00	10.00	390.00	-	-	390.00
2	ราวกันตก ไม้เทียม + เหล็กแบน + ขอบ ค.ส.ล. สูง 1.00 ม. ยาว 3.00+1.05 ม. ตามแบบ (ขยายราวกันตก DE2)	ชุด	2.00	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
3	ระแนงเหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.2 มม. ระยะห่าง 10 ซม. ขนาดประมาณ 1.45 x 2.70 ม. ทาสี	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
4	บัวตกแต่งขนาดหน้าตัด 10 x 10 ซม.	ม.	32.00	120.00	3,840.00	-	-	3,840.00
	รวม (1.2.9)				19,230.00		-	19,230.00
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง							
1	ระบบประปา							
1.1	ท่อประปา PVC. CLASS 13.5							
	- Dia. 3/4"	ม.	88.00	14.00	1,232.00	30.00	2,640.00	3,872.00
	- Dia. 1"	ม.	24.00	22.00	528.00	30.00	720.00	1,248.00
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	1,584.00	1,584.00	475.20	475.20	2,059.20
1.2	BALL VALVE Dia. 3/4"	ชุด	4.00	340.00	1,360.00	200.00	800.00	2,160.00
1.3	BALL FLOAT VALVE Dia. 3/4"	ชุด	2.00	306.00	612.00	150.00	300.00	912.00
1.4	METER Dia. 3/4"	ชุด	2.00	1,135.00	2,270.00	100.00	200.00	2,470.00
1.5	GATE VALVE Dia. 3/4"	ชุด	2.00	352.00	704.00	150.00	300.00	1,004.00
2	ระบบท่อน้ำทิ้ง, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อระบายอากาศ และท่อน้ำฝน							
2.1	ท่อ PVC. CLASS 8.5							
	- Dia. 4"	ม.	44.00	138.00	6,072.00	100.00	4,400.00	10,472.00
	- Dia. 3"	ม.	12.00	85.00	1,020.00	75.00	900.00	1,920.00
	- Dia. 2"	ม.	52.00	39.00	2,028.00	40.00	2,080.00	4,108.00
	- Dia. 1 1/2"	ม.	32.00	25.00	800.00	30.00	960.00	1,760.00
	- ข้อต่อท่อ, อุปกรณ์, เหล็กยึดท่อ, ทดสอบท่อ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	เหมา	1.00	7,936.00	7,936.00	2,380.80	2,380.80	10,316.80
2.2	FLOOR DRAIN							
	- Dia. 2"	ชุด	4.00	465.00	1,860.00	200.00	800.00	2,660.00

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายมนัส ประเทืองจิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางอรรณ วงศ์อินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพิสิษฐ์ ใจมา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	แบบเลขที่	11056
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บางกอบัว หมู่ 12 อ.พระแสง จ.สมุทรปราการ	เอกสารเลขที่	R06-11056-00974-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง (ต่อ)							
2.3	FLOOR CLEAN OUT							
	- Dia. 4"	ชุด	2.00	700.00	1,400.00	400.00	800.00	2,200.00
	- Dia. 2"	ชุด	2.00	511.00	1,022.00	200.00	400.00	1,422.00
2.4	HOSE BIBB (HB)							
	- Dia. 1/2"	ชุด	2.00	250.00	500.00	50.00	100.00	600.00
2.5	VENT THROUGH ROOF (VTR)							
	- Dia. 2"	ชุด	2.00	294.00	588.00	200.00	400.00	988.00
2.6	ท่อยางอ่อน (RUBBER FLEX) Dia. 4"	ชุด	4.00	800.00	3,200.00	200.00	800.00	4,000.00
3	ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 800 ลิตร/วัน	ชุด	2.00	11,050.00	22,100.00	3,700.00	7,400.00	29,500.00
	รวม (1.3)				56,816.00		26,856.00	83,672.00
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61)							
1	ดวงโคม							
	- โคม DOWNLIGHT LED 1 x 7W. หน้ากลม	ชุด	34.00	405.00	13,770.00	115.00	3,910.00	17,680.00
	Dia. 140 มม. ขั้ว E27 ความฟลักซ์ส่องสว่าง- ไม่น้อยกว่า 700 lumen ติดฝ้าเพดาน (D1)							
	- โคม DOWNLIGHT LED 1 x 15W. หน้ากลม	ชุด	14.00	550.00	7,700.00	115.00	1,610.00	9,310.00
	Dia. 170 มม. ขั้ว E27 ความฟลักซ์ส่องสว่าง- ไม่น้อยกว่า 1,000 lumen ติดลอย (D2)							
	- โคมติดเพดาน LED หน้ากลม Dia. ไม่น้อยกว่า 300 มม. ขนาดไม่เกิน 24W ความฟลักซ์ส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,350 lumen (D3)	ชุด	6.00	800.00	4,800.00	115.00	690.00	5,490.00
	- โคม LED Lowbay แขนงห้อยเพดาน ขนาด 40W ขั้ว ขั้ว E27 ตัวโคมทำด้วย POLYCARBONATE พร้อมสายไฟยาว 1.5 เมตร (D4)	ชุด	2.00	1,250.00	2,500.00	650.00	1,300.00	3,800.00
	- โคมผนังชนิดส่องขึ้น-ลง หลอด LED-BULB 2 x 14W. ตัวโคมชนิด DIE CAST ALUMINIUM อบสี POLYESTER พร้อมอุปกรณ์ครบชุด IP55	ชุด	4.00	1,350.00	5,400.00	115.00	460.00	5,860.00
	- โคมกล่องเหล็กแบบอกไก่ (V-SHAPE) หลอด LED T8 1 x 18W. ความฟลักซ์ส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 lumen ติดเพดาน	ชุด	4.00	865.00	3,460.00	115.00	460.00	3,920.00
	- โคมครอบอะคริลิก (เม็ดใส,สีนม) หลอด LED T8 1x9W. ความฟลักซ์ส่องสว่างไม่น้อยกว่า 1,050 lumen แบบติดตั้ง	ชุด	2.00	705.00	1,410.00	115.00	230.00	1,640.00
	- EMERGENCY LIGHT LED 2x9W., BACK UP TIME 3Hrs., BETTERRY 12V.-7Ah.	ชุด	2.00	2,400.00	4,800.00	200.00	400.00	5,200.00

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายมนัส ประเทืองจิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อกรรมการ

(นางอรรณ วงศ์อินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการ

(นายพิสิษฐ์ ใจมา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

โครงการก่อสร้าง	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	แบบเลขที่	11056
สถานที่ก่อสร้าง	รพ.สต.บางกอบัว หมู่ 12 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ	เอกสารเลขที่	R06-11056-00974-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร (รวมเอกสาร ก.77/ม.ย./61) (ต่อ)							
2	สวิทช์ไฟฟ้าฝังผนัง							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	4.00	70.00	280.00	80.00	320.00	600.00
	- สวิทช์ทางเดียว 2S	ชุด	4.00	100.00	400.00	90.00	360.00	760.00
	- สวิทช์ทางเดียว 3S	ชุด	10.00	130.00	1,300.00	100.00	1,000.00	2,300.00
	- สวิทช์สองทาง S2	ชุด	4.00	95.00	380.00	85.00	340.00	720.00
	- สวิทช์สองทาง 2S2	ชุด	2.00	140.00	280.00	95.00	190.00	470.00
	- สวิทช์สองทาง 2S2 พร้อมมีฝากันน้ำ	ชุด	2.00	285.00	570.00	95.00	190.00	760.00
4	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A,250V. UNIVERSAL TYPE	ชุด	2.00	120.00	240.00	90.00	180.00	420.00
	พร้อมขาติน พร้อมฝาครอบ							
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A,250V. UNIVERSAL TYPE	ชุด	22.00	180.00	3,960.00	90.00	1,980.00	5,940.00
	พร้อมขาติน พร้อมฝาครอบ							
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A,250V. UNIVERSAL TYPE	ชุด	4.00	500.00	2,000.00	115.00	460.00	2,460.00
	พร้อมขาติน พร้อมฝาครอบกันน้ำ							
	- JUNCTION BOX	ชุด	6.00	50.00	300.00	90.00	540.00	840.00
5	สายไฟฟ้า							
	- IEC01 ขนาด 16 Sq.mm.	ม.	77.00	55.00	4,235.00	20.00	1,540.00	5,775.00
	- IEC01 ขนาด 6 Sq.mm.	ม.	53.00	20.00	1,060.00	12.00	636.00	1,696.00
	- IEC01 ขนาด 4 Sq.mm.	ม.	521.00	12.00	6,252.00	10.00	5,210.00	11,462.00
	- IEC01 ขนาด 2.5 Sq.mm.	ม.	779.00	8.00	6,232.00	7.00	5,453.00	11,685.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1.00	1,700.00	1,700.00	-	-	1,700.00
6	ท่อร้อยสาย							
	- IMC Dia. 2"	ม.	36.00	210.00	7,560.00	48.00	1,728.00	9,288.00
	- EMT Dia. 3/4"	ม.	43.00	37.00	1,591.00	24.00	1,032.00	2,623.00
	- EMT Dia. 1/2"	ม.	439.00	25.00	10,975.00	22.00	9,658.00	20,633.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	เหมา	1.00	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00
8	PANEL BOARD							
	- ตู้CONSUMER UNIT 1 P จำนวนช่อง 10 ช่อง	ชุด	2.00	4,245.00	8,490.00	300.00	600.00	9,090.00
	พร้อมสวิตช์เมนไฟฟ้า 50A - 2P IC 10 kA RCBO 30 mA							
	ลูก CB 1P ขนาด 16AT 6 ตัว, 32AT 1 ตัว							
	รวม (1.4.1)				105,645.00		40,477.00	146,122.00

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายมนัส ประเทืองจิตร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อกรรมการ

(นางอรรณ วงศ์อินทร์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการ

(นายพิสิษฐ์ ใจมา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน